

# ENTRE-BANCHE

5 modèles disponibles de **3 à 7 marches**

Hauteur de travail maxi : **3,63 m**

▶ **ALUMINIUM** Décret 2004-924



**4 MARCHES**  
Hauteur travail  
**2,93 m**



## EXISTENT AUSSI ENTRE-BANCHE



Nous consulter pour + d'infos




DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES
CODE	<b>18.043</b>	<b>18.044</b>	<b>18.045</b>	<b>18.046</b>	<b>18.047</b>
H. plancher (m)	0,70	0,93	1,16	1,40	1,63
H. travail (m)	2,70	2,93	3,16	3,40	3,63
Long. Hors tout (m)	1,44	1,65	1,87	2,08	2,18



Surface plancher  
antidérapante en tôle  
alu à damiers.



Marches  
antidérapantes  
de 80 mm.



Roues Ø 125 mm.  
Larges patins  
antidérapants bi-matière  
avec témoin d'usure.



Stabilisateurs  
orientables et  
ajustables en  
hauteur.

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Garde-corps avec portillon intégré.
- ▶ Plancher tout alu 0,49 x 0,75 m. Plinthes alu.  
Charge utile 150 kg.
- ▶ Quatre points de grutage repérables  
à leur couleur jaune.